กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๔ บ้านซ่อง ซอย๔ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ประมาณราคา ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	**๓๓๖,๒๘๑.๕๐**	๑.๓๖๔๒	๔๕๘,๗๕๕.๒๓	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๕๘,๗๕๕.๒๓	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				**๔๕๘,๗๐๐.๐๐**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนวลปราง ล้วนเล็ก)

ครู คศ.๒

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๔ บ้านช่อง ซอย๔ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานรื้อถนน คสล.								
๑.๑	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	๙๐.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๑๕๘.๔๐	๑๕๘.๔๐	
๑.๒	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	๙๐.๐๐	ตร.ม.			๑๑๕.๔๕	๑๐,๓๙๐.๘๔	๑๐,๓๙๐.๘๔	
	๒.งานถนน คสล.								
๒.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๕.๐๐	ลบ.ม	๙๑๕.๖๐	๔,๕๗๘.๐๐			๔,๕๗๘.๐๐	
๒.๒	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	๙๐.๐๐	ตร.ม	๓๕๘.๑๑	๓๒,๒๓๐.๐๕			๓๒,๒๓๐.๐๕	
๒.๓	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๙.๐๐	เมตร	๙๓.๙๖	๘๔๕.๖๔			๘๔๕.๖๔	
	๓.งานถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
๓.๑	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	๑๐๕๐.๐๐	ตร.ม	๑๕.๗๐	๑๖,๔๘๕.๐๐			๑๖,๔๘๕.๐๐	
๓.๒	งานปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา..๔..ซม.(กรณีแทคโค้ต)	๑๐๕๐.๐๐	ตร.ม	๒๓๘.๙๔	๒๕๐,๘๘๒.๖๗			๒๕๐,๘๘๒.๖๗	
๓.๓	งานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ม. สีขาว(ลาดยาง)	๗๐.๐๐	ตร.ม	๒๙๕.๘๗	๒๐,๗๑๐.๙๐			๒๐,๗๑๐.๙๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								**๓๓๖,๒๘๑.๕๐**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวลปราง ล้วนเล็ก)
ครู คศ.๒

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา